Desonerado - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MURO, CONSTRUÇÃO DE UMA SALA E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA NO MUNICÍPIO DE ALTINHO-PE

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 04/2026 - Pernambuco **22,23%**

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

Curva ABC de Insumos

		Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	299,7712000		70,73		21.202,82		21.202,82	16,27%	21.202,82	16,27%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	786,4518398		20,71		16.287,42		16.287,42	12,50%	37.490,23	28,76%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	489,9539186		27,53		13.488,43		13.488,43	10,35%	50.978,67	39,11%
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	168,1303000		42,92		7.216,15		7.216,15	5,54%	58.194,82	44,65%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	37,6198043		171,12		6.437,50		6.437,50	4,94%	64.632,32	49,59%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1.703,5686351		3,74		6.371,35		6.371,35	4,89%	71.003,67	54,48%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	5.411,4524232		1,07		5.790,25		5.790,25	4,44%	76.793,92	58,92%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	2.560,2034588		2,20		5.632,45		5.632,45	4,32%	82.426,37	63,24%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	123,1590669		27,53		3.390,57		3.390,57	2,60%	85.816,94	65,84%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	6,0000000		528,03		3.168,18		3.168,18	2,43%	88.985,12	68,27%
00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	162,2817559		19,49		3.162,87		3.162,87	2,43%	92.147,99	70,70%
00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	109,6634791		27,53		3.019,04		3.019,04	2,32%	95.167,02	73,02%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1.703,5686351		1,51		2.572,39		2.572,39	1,97%	97.739,41	74,99%
00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,3260403		7.838,71		2.555,74		2.555,74	1,96%	100.295,15	76,95%
00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	55,9068748		41,22		2.304,48		2.304,48	1,77%	102.599,63	78,72%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	76,7568042		27,53		2.113,11		2.113,11	1,62%	104.712,74	80,34%
00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	1,0037500		2.077,91		2.085,70		2.085,70	1,60%	106.798,45	81,94%
00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	2.440,4772000		0,78		1.903,57		1.903,57	1,46%	108.702,02	83,40%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	770,1251859		1,88		1.447,84		1.447,84	1,11%	110.149,85	84,51%
00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	34,8740000		41,42		1.444,48		1.444,48	1,11%	111.594,33	85,62%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,9404674		164,30		1.304,62		1.304,62	1,00%	112.898,95	86,62%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	52,1104256		21,97		1.144,87		1.144,87	0,88%	114.043,82	87,50%
00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	34,0942700		31,47		1.072,95		1.072,95	0,82%	115.116,77	88,32%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	596,5416591		1,79		1.067,81		1.067,81	0,82%	116.184,58	89,14%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1.695,7436643		0,61		1.034,40		1.034,40	0,79%	117.218,98	89,93%
00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	35,5846400		28,28		1.006,33		1.006,33	0,77%	118.225,31	90,71%
00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	240,3306584		3,71		891,63		891,63	0,68%	119.116,94	91,39%

00034362	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	1,9987200		424,52		848,50		848,50	0,65%	119.965,44	92,04%
00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	12,6172835		51,50		649,79		649,79	0,50%	120.615,23	92,54%
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	73,0774800		7,30		533,47		533,47	0,41%	121.148,69	92,95%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	770,1251859		0,61		469,78		469,78	0,36%	121.618,47	93,31%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	23,1892713		20,21		468,66		468,66	0,36%	122.087,12	93,67%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	2,5591124		173,35		443,62		443,62	0,34%	122.530,75	94,01%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	596,5416591		0,73		435,48		435,48	0,33%	122.966,22	94,34%
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	300,4592500		1,34		402,62		402,62	0,31%	123.368,84	94,65%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	2,7490904		132,43		364,06		364,06	0,28%	123.732,90	94,93%
00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	2,8521920		125,09		356,78		356,78	0,27%	124.089,68	95,21%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,9552175		20,51		286,22		286,22	0,22%	124.375,90	95,43%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	121,3676800		2,28		276,72		276,72	0,21%	124.652,62	95,64%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	121,3676800		2,27		275,50		275,50	0,21%	124.928,12	95,85%
00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000		263,72		263,72		263,72	0,20%	125.191,84	96,05%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	142,2506771		1,76		250,36		250,36	0,19%	125.442,21	96,24%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	9,1476333		26,23		239,94		239,94	0,18%	125.682,15	96,43%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,6402450		27,53		237,87		237,87	0,18%	125.920,01	96,61%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,4699277		27,53		233,18		233,18	0,18%	126.153,19	96,79%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1.703,5686351		0,13		221,46		221,46	0,17%	126.374,65	96,96%
00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000		219,86		219,86		219,86	0,17%	126.594,51	97,13%
00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000		213,41		213,41		213,41	0,16%	126.807,92	97,29%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,1145635		20,51		207,45		207,45	0,16%	127.015,37	97,45%
00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,3260403		623,42		203,26		203,26	0,16%	127.218,63	97,61%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	22,4388930		8,66		194,32		194,32	0,15%	127.412,96	97,76%
IS 0003	Próprio	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA.	Material	UND	3,0000000		62,61		187,83		187,83	0,14%	127.600,79	97,90%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	67,2673400		2,75		184,99		184,99	0,14%	127.785,77	98,04%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	8,7840000		20,51		180,16		180,16	0,14%	127.965,93	98,18%
00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0717688		27,19		165,09		165,09	0,13%	128.131,02	98,31%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,9427164		21,97		152,53		152,53	0,12%	128.283,55	98,42%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	19,2498000		7,38		142,06		142,06	0,11%	128.425,62	98,53%
00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000		42,15		126,45		126,45	0,10%	128.552,07	98,63%

00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	5,1100000		22,71		116,05		116,05	0,09%	128.668,11	98,72%
00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	21,0000000		5,37		112,77		112,77	0,09%	128.780,88	98,80%
00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	1,1054400		89,42		98,85		98,85	0,08%	128.879,73	98,88%
00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	11,6300000		7,99		92,92		92,92	0,07%	128.972,66	98,95%
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	26,1884908		3,44		90,09		90,09	0,07%	129.062,75	99,02%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,1099798		27,53		85,62		85,62	0,07%	129.148,36	99,09%
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	0,3260403		260,47		84,92		84,92	0,07%	129.233,29	99,15%
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,3260403		252,63		82,37		82,37	0,06%	129.315,65	99,22%
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	3,8500000		20,49		78,89		78,89	0,06%	129.394,54	99,28%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14,8050000		5,09		75,36		75,36	0,06%	129.469,90	99,33%
00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	27,7704000		2,50		69,43		69,43	0,05%	129.539,32	99,39%
00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	31,3336800		2,17		67,99		67,99	0,05%	129.607,32	99,44%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	46,6863742		1,12		52,29		52,29	0,04%	129.659,61	99,48%
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	2,0266400		24,61		49,88		49,88	0,04%	129.709,48	99,52%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	6,1852000		7,88		48,74		48,74	0,04%	129.758,22	99,55%
00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0037430		13.002,28		48,67		48,67	0,04%	129.806,89	99,59%
00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	2,1900000		20,66		45,25		45,25	0,03%	129.852,13	99,63%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	142,2506771		0,30		42,68		42,68	0,03%	129.894,81	99,66%
00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	13,3122000		3,17		42,20		42,20	0,03%	129.937,01	99,69%
00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0054135		7.361,98		39,85		39,85	0,03%	129.976,86	99,72%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,9771000		38,96		38,07		38,07	0,03%	130.014,93	99,75%
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,6711600		52,15		35,00		35,00	0,03%	130.049,93	99,78%
00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,3260403		101,30		33,03		33,03	0,03%	130.082,96	99,80%
00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	5,3508900		5,24		28,04		28,04	0,02%	130.111,00	99,83%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	15,0223280		1,68		25,24		25,24	0,02%	130.136,24	99,84%
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000		10,10		20,20		20,20	0,02%	130.156,44	99,86%
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,3306000		51,25		16,94		16,94	0,01%	130.173,38	99,87%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,7896000		20,51		16,19		16,19	0,01%	130.189,57	99,89%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7072008		21,97		15,54		15,54	0,01%	130.205,11	99,90%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000		6,94		13,88		13,88	0,01%	130.218,99	99,91%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	11,2565848		1,23		13,85		13,85	0,01%	130.232,84	99,92%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	15,0223280		0,92		13,82		13,82	0,01%	130.246,66	99,93%
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,7084000		16,41		11,62		11,62	0,01%	130.258,28	99,94%

00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0013726		7.275,80		9,99		9,99	0,01%	130.268,27	99,95%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0003471		26.598,06		9,23		9,23	0,01%	130.277,50	99,95%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	3,0000000		2,94		8,82		8,82	0,01%	130.286,32	99,96%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,8249708		1,11		8,69		8,69	0,01%	130.295,01	99,97%
00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,1250000		6,77		7,62		7,62	0,01%	130.302,62	99,97%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	2,0000000		3,77		7,54		7,54	0,01%	130.310,16	99,98%
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	0,3260403		22,34		7,28		7,28	0,01%	130.317,45	99,98%
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	0,3260403		21,72		7,08		7,08	0,01%	130.324,53	99,99%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,7497600		1,50		5,62		5,62	0,00%	130.330,15	99,99%
00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0007056		6.538,69		4,61		4,61	0,00%	130.334,77	100,00%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	3,0000000		1,52		4,56		4,56	0,00%	130.339,33	100,00%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,4348628		10,07		4,38		4,38	0,00%	130.343,71	100,00%
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0678000		39,02		2,65		2,65	0,00%	130.346,35	100,01%
00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	19,8000000		0,09		1,78		1,78	0,00%	130.348,13	100,01%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,7497600		0,47		1,76		1,76	0,00%	130.349,90	100,01%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0792000		20,91		1,66		1,66	0,00%	130.351,55	100,01%
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0600000		23,06		1,38		1,38	0,00%	130.352,94	100,01%
00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0046115		297,08		1,37		1,37	0,00%	130.354,31	100,01%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000		0,06		1,19		1,19	0,00%	130.355,49	100,01%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	46,6863742		0,02		0,93		0,93	0,00%	130.356,43	100,01%
00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000380		17.330,71		0,66		0,66	0,00%	130.357,09	100,01%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0154104		21,19		0,33		0,33	0,00%	130.357,41	100,01%
00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000		27,02		0,30		0,30	0,00%	130.357,71	100,01%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	7,8249708		0,02		0,16		0,16	0,00%	130.357,87	100,01%

Totais por Tipo	
Equipamento	R$ 0,00
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 113,01
Mão de Obra	R$ 45.395,88
Material	R$ 69.842,92
Serviços	R$ 0,00
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Consultoria	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Encargos Complementares	R$ 14.992,21
Franquia	R$ 13,85
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	**106.640,83**
Total do BDI	**23.697,70**
Total Geral	**130.338,53**

Documento assinado digitalmente

gov.br

ALAN TEIXERA DO NASCIMENTO
Data: 09/06/2026 10:31:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Alan Teixera do Nascimento